

Štev: 461-E-DeS-120/16

Datum: 27.01.2016

**ZADEVA: DOPOLNITEV IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.01.2016, številka objave JN234/2016, naročnik dopolnjuje oz. spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi:

1. Naročnik iz obrazca predračuna (OBR-4) briše postavko 11.

Naročnik prilaga popravljen obrazec predračuna (OBR-4 – popravek). Prosimo, da pri predložitvi ponudbe upoštevate popravljen obrazec predračuna.

Popravek je sestavni del razpisne dokumentacije.

Hvala na razumevanju in lep pozdrav!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>),
- Spletni strani naročnika (<http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/>).

Priloga:

- Predračun (OBR-4 - popravek).

PONUDNIK

.....  
 .....  
 .....

Štev.: .....

Datum: .....

**PREDRAČUN**

ZS	Naziv	EM	Količina	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV
1.	<i>Izvedba nove linije <sup>1</sup></i>	kpl	100		
2.	<i>Prestavitev linije do 20 m <sup>2</sup></i>	kpl	30		
3.	<i>Popravilo linije <sup>3</sup></i>	kpl	10		
4.	<i>Izvedba betonskega preboja do maksimalno Ø 5 cm</i>	kpl	35		
5.	<i>Izvedba nove optične linije <sup>4</sup></i>	kpl	10		
6.	<i>Delilnik (modularni) 19" 2U, 24xRJ45, Cat.6A PRAZNI</i>	kom	10		
7.	<i>Optični delilnik 19" 1HE12XLCD kompletiran 9/125</i>	kom	5		
8.	<i>Instalacijski kabel 10 G/sek. U-FTP ali S-FTP Cat. 7</i>	m	5000		
9.	<i>Optični kabel A-DQ(ZN)B2Y-12Xe9/125</i>	m	2000		
10.	<i>Zamenjava obstoječe komunikacijske omare z novo <sup>5</sup></i>	kom	10		
				Vrednost brez DDV	
				DDV	
				Vrednost z DDV	

<sup>1</sup> Komplet ene (1) linije zajema:

1. Modul (2 kom):
  - Modul STP 1xRJ45/s Cat. 6A 10G enojni ali
  - Modul RJ 45/s na kabel industrijski Cat. 6A, 7
2. Vtičnica (1 Kom):
  - vtičnica parapet, podometna, GFP, 88x88, 2 port RJ45 Cat 6A ali
  - vtičnica nadometna, GFP, 88x88, 2 port RJ45 Cat 6A
3. Testiranje in diagnosticiranje linije
4. Ogled lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela
5. Ostali drobni inventar (člen za podaljšanje kablov, podnožje za IBM module,...)

<sup>2</sup> Komplet prestavitve ene linije do 20 m zajema:

1. Modul (1 kom):
  - Modul STP 1xRJ45/s Cat. 6A 10G enojni ali
  - Modul RJ 45/s na kabel industrijski Cat. 6A, 7
2. Člen za podaljšanje kablov do 100 m STP 2xRJ45/s Cat. 6A
3. Testiranje in diagnosticiranje linije
4. Ogled lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela
5. Ostali drobni inventar

<sup>3</sup> Popravilo ene linije zajema:

- 1 Modul (1 kom):
  - Modul STP 1xRJ45/s Cat. 6A 10G enojni ali
  - Modul RJ 45/s na kabel industrijski Cat. 6A, 7
- 2 Člen za podaljšanje kablov do 100 m STP 2xRJ45/s Cat. 6A
- 3 Testiranje in diagnosticiranje linije
- 4 Ogled lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela
- 5 Ostali drobni inventar

<sup>4</sup> Komplet ene (1) optične linije zajema:

- 1 Priprava kabla za varjenje 12 vlaken
- 2 Montaža in sestavljanje optičnega delilnika:
  - do 24 vlaken
  - do 12 vlaken

- 3 Meritev z OTDR enostransko z izdelavo protokola
- 4 Izdelava fuzijskih optičnih varov
- 5 Testiranje in diagnosticiranje linije
- 6 Ogljed lokacij, določitev priključnih mest in priprava dela
- 7 Ostali drobni inventar

<sup>5</sup> <u>Zamenjava ene komunikacijske omare zajema:</u>
--

1. Premestitev opreme (aktivne in pasivne) iz stare komunikacijske omare v novo
2. Odstranitev stare komunikacijske omare
3. Ogljed lokacije in priprava dela
4. Testiranje in diagnosticiranje linij
5. Ostali drobni inventar

Ponudnik mora izpolniti in ponuditi vse točke v predračunu!

Žig in podpis ponudnika:

.....